
PRZEDMIAR - kosztorys do projektu prac budowlanych do zaleceń Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie

NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU
ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. KS. ŁUKASIKA 3
INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM UL. KS. ŁUKASIKA 3
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ PSYK
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45324000-4 Tynkowanie
CPV 45343100-4 Roboty w zakresie umocnień przeciwołamowych
CPV 45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi
CPV 45431110-8 Kładzenie terrakoty
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIWNICE			
1.1		Korytarz + drzwi do kotłowni			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		6.00*1.46	m ²	8.760	
				RAZEM	8.760
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-07				
1		2.00+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		1.46*2.47	m ²	3.606	
	minus drzwi	-0.80*2.00	m ²	-1.600	
				RAZEM	2.006
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1.	0701-02				
1		(2.10*2+1.00)*0.40	m ²	2.080	
	ościeże w kotłowni				
				RAZEM	2.080
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02				
1		1.30*0.15*0.25	m ³	0.049	
				RAZEM	0.049
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m		
d.1.	0313-04				
1		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
7	KNR 2-02	Skręcenie śrubami M12 belek stalowych gr. ściany 30 cm	szt.		
d.1.	1218-03 analogia				
1		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Umocowanie siatki z drutu fi 1,0 mm o oczkach 10x10 mm na stopkach belek	m		
d.1.	0703-03				
1		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
9	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1.	0123-05				
1		(1.30*0.14)*2	m ²	0.364	
				RAZEM	0.364
10	KNR 4-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-01				
1		(1.30*0.40)*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
11	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-03				
1		1.04	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
12	KNR 2-02	D6 -Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 o powierzchni do 2 m ² - 107x210 cm	m ²		
d.1.	1204-03	- pełne z samozamykaczem - parametry zgodnie z wykazem stolarki			
1		1.07*2.10	m ²	2.247	
				RAZEM	2.247
13	KNR 2-15/	Przegrody ogniowe - kompletny system - dla rur o śr. zewn. 50 mm	szt.		
d.1.	GEBERIT				
1	0317-01	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 5-10	Malowanie kabla o przekroju żył do 95 mm ²	m		
d.1.	0308-01				
1		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0347-09 ana- logia pom 021	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (na gr. 7 cm) (2.05*0.30)*2	m ² m ²	 1.230	
				RAZEM	1.230
16	KNR-W 4-01 d.1. 0812-03 1 kotłownia korytarz	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju 0.90*0.40 1.46*0.30	m ² m ² m ²	 0.360 0.438	
				RAZEM	0.798
17	KNR-W 4-01 d.1. 0804-08 1 przy drzwiach w kotłowni	Zerwanie cokołka 0.40*2 0.30*2	m m m	 0.800 0.600	
				RAZEM	1.400
18	NNRNKB d.1. 202 2809-02 1 po ścianie	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 0.40*2 0.20*2	m m m	 0.800 0.400	
				RAZEM	1.200
19	KNR 4-01 d.1. 0705-01 1 po ścianie nadproże	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2.47*2+1.46 1.30*2	m m m	 6.400 2.600	
				RAZEM	9.000
20	KNR 4-01 d.1. 0708-03 1 kotłownia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2.10*2+1.00	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
21	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1 sufit ściany reperacje ścian nadproże	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 6.00*1.46 A (suma częściowa) (6.00*2+1.46)*2.47 2.08 6.40*0.15 (1.30*0.15)*2 (2.05*2+0.90)*0.30 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8.760 ----- 8.760 33.246 2.080 0.960 0.390 1.500 ----- 38.176	
				RAZEM	46.936
22	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1 reperacje ścian nadproże	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 2.08 6.40*0.15 (1.30*0.15)*2 (2.05*2+0.90)*0.30	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.080 0.960 0.390 1.500	
				RAZEM	4.930
23	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1 sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.76	m ² m ²	 8.760	
				RAZEM	8.760
24	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1 ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 38.176	m ² m ²	 38.176	
				RAZEM	38.176
25	KNR 4-01 d.1. 0106-05 1 drzwi z scianki z ościeża	Usunięcie z piwnic budynku gruzu (0.80*2.00)*0.03*2 2.006*0.15 2.08*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.096 0.301 0.042	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	płytki nadproże ościeża	1.098*0.01 (1.30*0.15*0.10)*2 (2.05*2*0.30)*0.07	m ³ m ³ m ³	0.011 0.039 0.086	
				RAZEM	0.575
26	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 9 km	m ³		
d.1.	0108-17				
1	0108-20	0.575	m ³	0.575	
				RAZEM	0.575
27	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.					
1		0.575	m ³	0.575	
				RAZEM	0.575
1.2		Korytarz - klatka schodowa K-2 - bud. wysoki			
28	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2		6.00*1.46	m ²	8.760	
				RAZEM	8.760
29	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
d.1.	0803-01				
2		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszę i osłon o masie elementu do 50 kg - rama stalowa z profili zamkniętych 120x80x4 pod wstawienie drzwi p/poż	t		
d.1.	0208-04				
2		(2.45*2+1.40*2)*11.37/1000	t	0.088	
	klatka sch .120x80x4	0.15*9.42/1000*4	t	0.006	
	kl. sch - bl. pod i nad słup	1.46*11.37/1000 < nadproże nad drzwiami w korytarzu >	t	0.017	
	korytarz 120x80x4	0.15*9.42/1000*2 < nadproże nad drzwiami w korytarzu >	t	0.003	
	korytarz				
				RAZEM	0.114
31	KNR 5-08	Zamocowanie słupków stalowych w podłożu kołkami metalowymi kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie i posadzce	szt.		
d.1.	0809-05				
2		12.00	szt.	12.000	
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	20.000
32	KNR-W 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0105-01				
2		(2.45*2+1.40*2)*0.40+(0.15*0.15)*4 (1.46)*0.40+(0.15*0.15)*2	m ² m ²	3.170 0.629	
				RAZEM	3.799
33	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0201-01				
2		3.799	m ²	3.799	
				RAZEM	3.799
34	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych R 30	m ²		
d.1.	0210-01				
2		Krotność = 2 3.17	m ²	3.170	
				RAZEM	3.170
35	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0303-04				
2		kl. schodowa (2.45-2.10)*1.40	m ²	0.490	
	korytarz	(2.23-2.10)*1.46	m ²	0.190	
				RAZEM	0.680
36	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na ścianach	szt.		
d.1.	0709-03				
2		0.68*2	szt.	1.360	
				RAZEM	1.360
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
2		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
39	KNR-W 2-02	D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe p.poż EI30 o wym. 135x245 cm - pełne z samozamykaczem- parametry zgodnie z projektem	m ²		
d.1.	1040-02				
2		1.35*2.45	m ²	3.308	
				RAZEM	3.308
40	KNR-W 2-02	D1 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe p.poż EI60 o wym. 131x210 cm - pełne z samozamykaczem- parametry zgodnie z projektem	m ²		
d.1.	1040-02				
2		1.31*2.10	m ²	2.751	
				RAZEM	2.751
41	KNR AT-12	Obudowy podciągów stalowych płytami gipsowo-kartonowych Ogień - kompletny system - o odporności ogniowej F 0,5/R 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01	m ²		
d.1.	0306-01				
2		1.35*(0.40+0.20)	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
42	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1.	0815-02				
2		0.81	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
43	KNR 2-15/	Przegrody ogniowe - kompletny system - dla rur o śr. zewn. 50 mm	szt.		
d.1.	GEBERIT				
2	0317-01	4.00+4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
44	KNR-W 5-10	Malowanie kabla o przekroju żył do 95 mm ²	m		
d.1.	0308-01				
2		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0303-02				
2		0.245*2.22	m ²	0.544	
		1.47*0.10	m ²	0.147	
				RAZEM	0.691
46	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.691*2	m ²		
d.1.	0711-01				
2			m ²	1.382	
				RAZEM	1.382
47	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
2		1.382	m ²	1.382	
				RAZEM	1.382
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		8.76+25.12	m ²	33.880	
		1.382	m ²	1.382	
		0.81	m ²	0.810	
				RAZEM	36.072
49	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
2	sufit	6.00*1.46	m ²	8.760	
		0.81	m ²	0.810	
				RAZEM	9.570
50	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2	ściany	(6.00*2.47)*2-1.34*2.10-1.46*2.10	m ²	23.760	
		1.36	m ²	1.360	
		1.382	m ²	1.382	
				RAZEM	26.502
1.3		Korytarz - klatka schodowa K-3 - bud. niski			
51	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
3		20.00*1.80	m ²	36.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36.000
52	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
d.1.	0803-01				
3		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
53	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg - rama stalowa z profili zamkniętych 120x80x4 pod wstawienie drzwi p/poż	t		
d.1.	0208-04				
3		(2.47*2+1.40*2)*22.10/1000	t	0.171	
	klatka sch.				
	.200x100x5				
	kl. sch - bl.	0.15*2*9.42/1000*4	t	0.011	
	pod i nad słup				
				RAZEM	0.182
54	KNR 5-08	Zamocowanie słupków stalowych w podłożu kołkami metalowymi kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie i posadzce	szt.		
d.1.	0809-05				
3		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
55	KNR-W 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0105-01				
3		(2.47*2+1.40*2)*0.60+(0.30*0.20)*4	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
56	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0201-01				
3		4.884	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
57	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych R 30	m ²		
d.1.	0210-01				
3		Krotność = 2			
		4.884	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
58	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0303-04				
3		kl. schodowa 1.40*0.37	m ²	0.518	
				RAZEM	0.518
59	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na ścianach	szt.		
d.1.	0709-03				
3		0.518*2	szt.	1.036	
				RAZEM	1.036
60	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
3		1.036	m ²	1.036	
				RAZEM	1.036
61	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
3		1.036	m ²	1.036	
				RAZEM	1.036
62	KNR-W 2-02	D4 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 124x236,9 cm - pełne z samozamykaczem - parametry zgodnie z dokumentacją	m ²		
d.1.	1040-01				
3		1.24*2.37	m ²	2.939	
				RAZEM	2.939
63	KNR AT-12	Obudowy podciągów stalowych płytami gipsowo-kartonowych Ogień - kompletny system - - o odporności ogniowej F 0,5/R 30, pokrycie jednowarstwowe	m ²		
d.1.	0306-01				
3		12,5-01			
		1.25*(0.40+0.12)	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
64	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1.	0815-02				
3		0.65	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
65	KNR 2-15/	Przegrody ogniowe - kompletny system - dla rur o śr. zewn. 50 mm	szt.		
d.1.	GEBERIT				
3	0317-01	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1. 3	KNR-W 5-10 0308-01	Malowanie kabla o przekroju żył do 95 mm ²	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
		0.65	m ²	0.650	
	sufit	6.00*1.80	m ²	10.800	
	ściany	(6.00*2.47)*2	m ²	29.640	
		1.036	m ²	1.036	
				RAZEM	42.126
68 d.1. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.00*1.80	m ²	10.800	
	sufit	0.65	m ²	0.650	
				RAZEM	11.450
69 d.1. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(6.00*2.47)*2-1.34*2.10-1.46*2.10	m ²	23.760	
	ściany	1.036	m ²	1.036	
				RAZEM	24.796
1.4	Korytarz - klatka schodowa K-1 - bud. niski (wejście główne)				
70 d.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.00*2.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
71 d.1. 4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ścianki z PCV z drzwiami powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		2.70*2.10	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
72 d.1. 4	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		0.30*2+0.20*2	m	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.1. 4	KNR-W 2-02 1040-05	D8 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne p.pożarowe o wym. 171x210 cm EI30 - półpełne z samozamykaczem (góra szkolona a dół pełny) - parametry zgodnie z dokumentacją	m ²		
		1.71*2.10	m ²	3.591	
				RAZEM	3.591
74 d.1. 4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami (2.10*2+2.70+2.10)	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
75 d.1. 4	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m ²		
		2.70*0.30	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
76 d.1. 4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		1.036	m ²	1.036	
				RAZEM	1.036
78 d.1. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		9.00*0.15	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
79 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4.50+2.90)*2.47+(2.70+2.10)*0.30-(2.70*2.10)*2 < sciana od strony korytarza i od wewnątrz kl. schodowej>	m ²	8.378	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.378
80	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
4		8.378	m ²	8.378	
				RAZEM	8.378
81	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku drzwi	m ³		
d.1.	0106-05 ana-				
4	logia	2.70*2.10*0.04	m ³	0.227	
				RAZEM	0.227
1.5		Pomieszczenia w.c 1 i 2			
82	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
5		1.00*2.00+1.20*2.00	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
83	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-09				
5		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02				
5		(1.30*0.15*0.30)*2	m ³	0.117	
				RAZEM	0.117
85	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
d.1.	0313-04	dzenie belek stalowych do I NP 140 mm			
5		1.30*2*2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
86	KNR 2-02	Skręcenie śrubami M12 belek stalowych gr. ściany 30 cm	szt.		
d.1.	1218-03 ana-				
5	logia	3.00*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
87	KNR 4-01	Umocowanie siatki z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm na stopkach belek	m		
d.1.	0703-03				
5		(1.30*2)*2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
88	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1.	0123-05				
5		(1.30*0.14)*2*2	m ²	0.728	
				RAZEM	0.728
89	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-01				
5		(1.30*0.40)*2*2	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
90	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-	m ²		
d.1.	0704-03	mentową			
5		1.04*2	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
91	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.1.	0347-09 ana-	piennej (na gr. 7 cm)			
5	logia	(2.05*0.30)*2*2	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
92	KNR-W 2-02	D9 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne 107x205 wewnętrzne łazienko-	m ²		
d.1.	1040-01	we z samozamykaczem- parametry zgodnie z wykazem stolarki - szt 2			
5		(1.07*2.05)*2	m ²	4.387	
				RAZEM	4.387
93	KNR-W 4-01	Zerwanie cokolika	m		
d.1.	0804-08				
5		(0.30*2)*2	m	1.200	
	przy				
	drzwiach	0.30*2	m	0.600	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94	KNR-W 4-01 d.1. 0812-03 5	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju (0.90*0.30)*2	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
95	NNRNKB d.1. 202 2809-02 5	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.80	m m	 1.800	
				RAZEM	1.800
96	KNR 4-01 d.1. 0705-01 5 nadproże	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (1.30*2)*2	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
97	KNR 4-01 d.1. 0708-03 5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (2.05*2+0.90)*2	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
98	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 5.20*0.15 10.00*0.25	m ² m ² m ²	 0.780 2.500	
				RAZEM	3.280
99	KNR-W 4-01 d.1. 0821-04 5	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 10.00*0.25	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
100	KNR 2-02 d.1. 0815-04 5 od strony korytarza	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (0.90*0.15)*2	m ² m ²	 0.270	
				RAZEM	0.270
101	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5 sufit sufit korytarz ściana korytarz	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 1.50*1.10+1.40*1.50 6.00*1.90 A (suma częściowa) (6.00*2.47)*2	m ² m ² m ² m ²	 3.750 11.400 ----- 15.150 29.640	
				RAZEM	44.790
102	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.15	m ² m ²	 15.150	
				RAZEM	15.150
103	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29.64	m ² m ²	 29.640	
				RAZEM	29.640
104	KNR 4-01 d.1. 0106-05 5 drzwi z ościeża płytki nadproże ościeża	Usunięcie z piwnic budynku gruzu (0.80*2.00)*0.03*2 2.50*0.02 2.50*0.01 (1.30*0.15*0.10)*2*2 (2.05*2*0.30)*0.07*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.096 0.050 0.025 0.078 0.172	
				RAZEM	0.421
105	KNR 4-01 d.1. 0108-17 5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 9 km 0.421	m ³ m ³	 0.421	
				RAZEM	0.421
106	kal. własna d.1. 5	Koszt składowania gruzu na wysypisku 0.421	m ³ m ³	 0.421	
				RAZEM	0.421

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6		Pomieszczenia w.c 3			
107	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.70*2.00	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
108	KNR 4-01 d.1. 0354-09 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 4-01 d.1. 0313-02 6	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		(1.30*0.15*0.30)	m ³	0.059	
				RAZEM	0.059
110	KNR 4-01 d.1. 0313-04 6	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m		
		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
111	KNR 2-02 d.1. 1218-03 ana- 6 logia	Skręcenie śrubami M12 belek stalowych gr. ściany 30 cm	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
112	KNR 4-01 d.1. 0703-03 6	Umocowanie siatki 'z drutu fi 1 mm o oczkach 10x10 mm na stopkach belek	m		
		(1.30*2)	m	2.600	
				RAZEM	2.600
113	KNR 2-02 d.1. 0123-05 6	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		(1.30*0.14)*2	m ²	0.364	
				RAZEM	0.364
114	KNR 4-01 d.1. 0704-01 6	Powleknięcie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		(1.30*0.40)*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
115	KNR 4-01 d.1. 0704-03 6	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		1.04	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
116	KNR 4-01 d.1. 0347-09 ana- 6 logia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (na gr. 7 cm)	m ²		
		(2.05*0.30)*2	m ²	1.230	
				RAZEM	1.230
117	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 6	D9 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne 107x205 cm wewnętrzne łazienkowe z samozamykaczem - parametry zgodnie z wykazem stolarki -	m ²		
		(1.07*2.05)	m ²	2.194	
				RAZEM	2.194
118	KNR-W 4-01 d.1. 0804-08 6 przy drzwiach	Zerwanie cokolika	m		
		(0.30*2)	m	0.600	
				RAZEM	0.600
119	KNR-W 4-01 d.1. 0812-03 6	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m ²		
		(0.90*0.30)	m ²	0.270	
				RAZEM	0.270
120	NNRNKB d.1. 202 2809-02 6	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		0.60	m	0.600	
				RAZEM	0.600
121	KNR 4-01 d.1. 0705-01 6	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	nadproże	(1.30*2)	m	2.600	
				RAZEM	2.600
122	KNR 4-01 d.1. 0708-03 6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		(2.05*2+0.90)	m	5.000	
				RAZEM	5.000
123	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1.30*0.15)*2	m ²	0.390	
		5.00*0.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.640
124	KNR-W 4-01 d.1. 0821-04 6	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		(1.30*0.15)*2	m ²	0.390	
		5.00*0.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.640
125	KNR 2-02 d.1. 0815-04 6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	od strony korytarza	(0.90*0.15)	m ²	0.135	
				RAZEM	0.135
126	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
	sufit	1.70*2.00	m ²	3.400	
	sufit korytarz	7.50*1.90	m ²	14.250	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	17.650	
	ściana korytarz	(7.50*2+1.90)*2.47-2.70*2.10	m ²	36.073	
				RAZEM	53.723
127	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17.65	m ²	17.650	
				RAZEM	17.650
128	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		36.073	m ²	36.073	
				RAZEM	36.073
129	KNR 4-01 d.1. 0106-05 6	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
	drzwi	(0.80*2.00)*0.03	m ³	0.048	
	z ościeża	1.23*0.02	m ³	0.025	
	płytki	1.64*0.01	m ³	0.016	
	nadproże	(1.30*0.15*0.10)*2	m ³	0.039	
	ościeża	(2.05*2*0.30)*0.07	m ³	0.086	
				RAZEM	0.214
130	KNR 4-01 d.1. 0108-17 6 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 9 km	m ³		
		0.214	m ³	0.214	
				RAZEM	0.214
131	kal. własna d.1. 6	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
		0.214	m ³	0.214	
				RAZEM	0.214
1.7	Pomieszczenia 026 sala konsumcyjna				
132	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.00*2.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
133	KNR 4-01 d.1. 0354-09 7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02				
7		(1.30*0.15*0.30)	m ³	0.059	
				RAZEM	0.059
135	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
d.1.	0313-04	dzenie belek stalowych do I NP 140 mm			
7		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
136	KNR 2-02	Skręcenie śrubami M12 belek stalowych gr. ściany 30 cm	szt.		
d.1.	1218-03 ana-				
7	logia	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
137	KNR 4-01	Umocowanie siatki fi 1 mm o oczkach 10x10 mm na stopkach belek	m		
d.1.	0703-03				
7		(1.30*2)	m	2.600	
				RAZEM	2.600
138	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości	m ²		
d.1.	0123-05	1/4 ceg.			
7		(1.30*0.14)*2	m ²	0.364	
				RAZEM	0.364
139	KNR 4-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-01				
7		(1.30*0.40)*2	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
140	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-	m ²		
d.1.	0704-03	mentową			
7		1.04	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
141	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.1.	0347-09 ana-	piennej (na gr. 7 cm)			
7	logia	(2.05*0.30)*2	m ²	1.230	
				RAZEM	1.230
142	KNR-W 2-02	D7- Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 107x210 wewnętrzne z samozamyka-	m ²		
d.1.	1040-01	czem - parametry zgodnie z wykazem stolarki - szt 1			
7		(0.90*2.05)	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
143	KNR-W 4-01	Zerwanie cokolika	m		
d.1.	0804-08				
7	przy	(0.30*2)+(0.30*2)*2	m	1.800	
	drzwiach			RAZEM	1.800
144	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terako-	m ²		
d.1.	0812-03	towych 30x30 cm na kleju			
7		(0.90*0.30)	m ²	0.270	
				RAZEM	0.270
145	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo-	m		
d.1.	202 2809-02	wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2			
7		1.80	m	1.800	
				RAZEM	1.800
146	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z	m		
d.1.	0705-01	cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych			
7	nadproże	cegłami lub dachówkami			
		(1.30*2)	m	2.600	
				RAZEM	2.600
147	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.1.	0708-03	piennej na ościeżach szerokości do 40 cm			
7		(2.05*2+0.90)	m	5.000	
				RAZEM	5.000
148	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
7		(1.30*0.15)*2	m ²	0.390	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.00*0.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.890
149	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
7		od strony korytarza	m ²	0.390	
		(1.30*0.15)*2	m ²	2.500	
		(2.05*2+0.90)*0.50			
				RAZEM	2.890
150	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
7		sufit	m ²	4.000	
		2.00*2.00			
		A (suma częściowa)	m ²	4.000	
		ściana korytarza	m ²	18.525	
		(7.50)*2.47	m ²	14.820	
		ściana od wewnątrz	m ²		
		6.00*2.47			
		B (suma częściowa)	m ²	33.345	
				RAZEM	37.345
151	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
7		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
152	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
7		33.345	m ²	33.345	
				RAZEM	33.345
153	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-05				
7		drzwi	m ³	0.048	
		z ościeża	m ³	0.025	
		nadproże	m ³	0.039	
		ościeża	m ³	0.086	
		(0.80*2.00)*0.03			
		1.23*0.02			
		(1.30*0.15*0.10)*2			
		(2.05*2*0.30)*0.07			
				RAZEM	0.198
154	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 9 km	m ³		
d.1.	0108-17				
7	0108-20	0.198	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
155	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.					
7		0.198	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
2	PARTER				
2.1	Klatka schodowa K-2 - bud.wysoki (wejście od tyłu)				
156	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.	1216-01				
1		(2.70*2.00)*2	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
157	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi z PCV powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0354-10				
1		1.46*2.10	m ²	3.066	
				RAZEM	3.066
158	KNR-W 4-01	Zerwanie cokolika	m		
d.2.	0804-08				
1		0.50*2	m	1.000	
				RAZEM	1.000
159	KNR-W 2-02	D11 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne z samozamykaczem szklone - profil ciepły - parametry zgodnie z projektem	m ²		
d.2.	1040-02				
1		1.46*2.08	m ²	3.037	
				RAZEM	3.037
160	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami	m		
d.2.	0705-01				
1		(2.10*2+1.46)	m	5.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.660
161	KNR-W 4-01 d.2. 0812-03 1	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju (0.30*0.30)*3	m ² m ²	 0.270	
				RAZEM	0.270
162	NNRNKB d.2. 202 2809-02 1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.00	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
163	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (2.10*2+1.46)*0.50	m ² m ²	 2.830	
				RAZEM	2.830
164	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.70*2.50-1.46*2.10	m ² m ²	 3.684	
				RAZEM	3.684
165	KNR 2-02 d.2. 1209-01 ana- 1 logia	DO - Bariery zabezpieczające przed omyłkowym zejściem do piwnicy w trakcie ewakuacji ze stali nierdzewnej fi 50 mm. Przy posadzce zamontowane rozety z blachy nierdzewnej., część górna na zawiasach (słupki + barierka z fi 50 = Razem mb=1,20*2+1,40*2+0,30*2) =5,80 mb/szt - zgodnie z projektem 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Bud. niski (wejście od szczytu bud.)			
166	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią (1.90*2.00)*2	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
167	KNR 4-01 d.2. 0354-10 2	Wykucie z muru drzwi z PCV powierzchni ponad 2 m2 1.46*2.40	m ² m ²	 3.504	
				RAZEM	3.504
168	KNR-W 4-01 d.2. 0804-08 2	Zerwanie cokolika 0.50*2	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
169	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 2	D12 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne z samozamykaczem 146x230 cm , szklone z naświetlem - profil ciepły - parametry zgodnie z projektem 1.46*2.30	m ² m ²	 3.358	
				RAZEM	3.358
170	kal. własna d.2. 2	Dostarczenie i montaż podwyższonego profilu nadprożowego z aluminium 1.46	m m	 1.460	
				RAZEM	1.460
171	KNR 4-01 d.2. 0705-01 2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami (2.40*2+1.46)	m m	 6.260	
				RAZEM	6.260
172	KNR-W 4-01 d.2. 0812-03 2	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju (0.30*0.30)*5	m ² m ²	 0.450	
				RAZEM	0.450
173	NNRNKB d.2. 202 2809-02 2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.00	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
174	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (2.40*2+1.46)*0.50	m ² m ²	 3.130	
				RAZEM	3.130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.90*2.50-1.46*2.40	m ² m ²	 1.246	
				RAZEM	1.246
2.3		Bud. niski (wejście główne do budynku.)			
176	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią (3.00*2.00)*2	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
177	KNR 4-01 d.2. 0354-10 3	Wykucie z muru drzwi z PCV powierzchni ponad 2 m2 1.44*2.08	m ² m ²	 2.995	
				RAZEM	2.995
178	KNR-W 4-01 d.2. 0804-08 3	Zerwanie cokołka 0.50*2	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 3	D11 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne z samozamykaczem 143x208 cm , szklone - profil ciepły - parametry zgodnie z projektem 1.43*2.08	m ² m ²	 2.974	
				RAZEM	2.974
180	KNR 4-01 d.2. 0705-01 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami (2.10*2+1.46)	m m	 5.660	
				RAZEM	5.660
181	KNR-W 4-01 d.2. 0812-03 3	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju (0.30*0.30)*5	m ² m ²	 0.450	
				RAZEM	0.450
182	NNRNKB d.2. 202 2809-02 3	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.00	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
183	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (2.10*2+1.46)*0.50	m ² m ²	 2.830	
				RAZEM	2.830
184	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.00*2.50	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
185	KNR 2-02 d.2. 1209-01 ana- 3 logia	Barieri zabezpieczające przed omyłkowym zejściem do piwnicy w trakcie ewakuacji ze stali nierdzewnej fi 50 mm. Przy posadzce zamontowane rozety z blachy nierdzewnej., część górna na zawiasach (słupki + barierka z fi 50 = Razem mb=1,20*2+1,40*2+0,30*2) =5,80 mb/szt - zgodnie z projektem 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		Korytarz - przy kl. schodowej K-2 - bud. wysoki			
186	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią (1.90*2.00)*2	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
187	KNR 5-08 d.2. 0803-01 4	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 8.00	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
188	KNR 2-05 d.2. 0208-04 4	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg - rama stalowa z profili zamkniętych 120x80x4 pod wstawienie drzwi p/poż korytarz 1.46*11.37/1000 < nadproże nad drzwiami w korytarzu > korytarz 0.15*9.42/1000*2 < nadproże nad drzwiami w korytarzu >	t t t	 0.017 0.003	
				RAZEM	0.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
189 d.2. 4	KNR 5-08 0809-05	Zamocowanie nadproża stalowego w ścianie kołkami metalowymi kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w 8.00	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
190 d.2. 4	kal. własna	OSTROŻNE rozebranie kanału z dużą ilością przewodów elektrycznych - obudowy z płyt gipsowch 30x40 cm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
191 d.2. 4	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych (1.46)*0.40+(0.15*0.15)*2	m ² m ²	 0.629	
				RAZEM	0.629
192 d.2. 4	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych 0.629	m ² m ²	 0.629	
				RAZEM	0.629
193 d.2. 4	KNR-W 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych R 30 Krotność = 2 0.629	m ² m ²	 0.629	
				RAZEM	0.629
194 d.2. 4	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej korytarz (2.45-2.10)*1.46	m ² m ²	 0.511	
				RAZEM	0.511
195 d.2. 4	KNR 4-01 0709-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach odcinowanych lub z dranicami na ścianach 0.511*2	szt. szt.	 1.022	
				RAZEM	1.022
196 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grunującymi - powierzchnie pionowe 1.022	m ² m ²	 1.022	
				RAZEM	1.022
197 d.2. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 1.022	m ² m ²	 1.022	
				RAZEM	1.022
198 d.2. 4	KNR-W 2-02 1040-02	D2 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe p.poż EI60 o wym. 148x247 cm - pełne - z naswietlem i samozamykaczem i - parametry zgodnie z projektem, 1.48*2.47	m ² m ²	 3.656	
				RAZEM	3.656
199 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grunującymi- powierzchnie pionowe (1.90*2.00)*2 (2.80+1.20)*2.45	m ² m ² m ²	 7.600 9.800	
				RAZEM	17.400
200 d.2. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufit 7.60	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
201 d.2. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.80	m ² m ²	 9.800	
				RAZEM	9.800
202 d.2. 4	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-01	Przegrody ogniowe - kompletny system - dla rur o śr. zewn. 50 mm 9.00	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
203 d.2. 4	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-02	Przegrody ogniowe - kompletny system - dla rur o śr. zewn. 75 mm 6.00	szt. szt.	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
204	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 4 0317-03	Przegrody ogniowe - kompletny system - dla rur o śr. zewn. 110 mm	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
205	KNR-W 5-10 d.2. 0308-01 4	Malowanie kabla o przekroju żył do 95 mm ²	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
206	KNR-W 5-10 d.2. 0308-02 4	Malowanie kabla o przekroju żył pow. 95 mm ²	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2.5		Pomieszczenie centrali			
207	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.20*1.52+5.00*1.90	m ²	14.364	
				RAZEM	14.364
208	KNR 4-03 d.2. 0606-07 5	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W - przesunięcie oprawy o 50 cm -OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA Z ROZBIÓRKI	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
209	KNR 5-08 d.2. 0301-03 5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
210	KNR-W 4-03 d.2. 1003-11 5	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		1.00	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
211	KNR-W 4-03 d.2. 1001-05 5	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
212	KNR 5-08 d.2. 0209-01 5	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
213	NNRNKB d.2. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		5.50*0.05	m ²	0.275	
				RAZEM	0.275
214	KNR-W 4-03 d.2. 1012-01 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
215	KNR 2-02 d.2. 0815-06 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
	zaprawienie bruzdy	5.50*0.05	m ²	0.275	
				RAZEM	0.275
216	KNR 5-08 d.2. 0512-01 5	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
217	KNR 4-01 d.2. 0332-05 5	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.64*2	m	5.280	
				RAZEM	5.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218	KNR 4-01 d.2. 0303-04 5	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 1.52*2.64-0.80*2.00	m ² m ²	 2.413	
				RAZEM	2.413
219	KNR 2-02 d.2. 0210-04 5	Nadproże żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu B-20 1.20*0.12*0.20	m ³ m ³	 0.029	
				RAZEM	0.029
220	KNR 4-01 d.2. 0202-03 5	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 1.20*4*0.888 1.20/0.15*0.60*0.222	kg kg kg	 4.262 1.066	
				RAZEM	5.328
221	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 5	D10 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe p. pożarowe EI30 ,pełne z samozamykaczem - parametry zgodnie z dokumentacją 0.96*2.09	m ² m ²	 2.006	
				RAZEM	2.006
222	KNR 4-01 d.2. 0711-02 5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2.413*2	m ² m ²	 4.826	
				RAZEM	4.826
223	NNRNKB d.2. 202 2809-04 5	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (1.52-0.80)*2	m m	 1.440	
				RAZEM	1.440
224	NNRNKB d.2. 202 1134-02 5 sufit	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grutującymi - powierzchnie pionowe 1.52*1.44+1.60*1.52+5.00*1.90 4.826 (1.52+1.44)*2*2.64+(1.60+1.52)*2*2.64+5.00*2.64	m ² m ² m ² m ²	 14.121 4.826 45.302	
				RAZEM	64.249
225	KNR 2-02 d.2. 0815-04 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 4.826	m ² m ²	 4.826	
				RAZEM	4.826
226	KNR 4-01 d.2. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.121	m ² m ²	 14.121	
				RAZEM	14.121
227	KNR 4-01 d.2. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.52+1.44)*2*2.64+(1.60+1.52)*2*2.64+5.00*2.64	m ² m ²	 45.302	
				RAZEM	45.302
3		- I - PIĘTRO			
3.1		Korytarz - przy kl. schodowej K-2 - bud. wysoki			
228	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią (1.90*2.00)*2	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
229	KNR 5-08 d.3. 0803-01 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 8.00	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
230	KNR 2-05 d.3. 0208-04 1 korytarz 120x80x4 korytarz	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg - rama stalowa z profili zamkniętych 120x80x4 pod wstawienie drzwi p/poż 1.46*11.37/1000 < nadproże nad drzwiami w korytarzu > 0.15*9.42/1000*2 < nadproże nad drzwiami w korytarzu >	t t t	 0.017 0.003	
				RAZEM	0.020
231	KNR 5-08 d.3. 0809-05 1	Zamocowanie nadproża stalowego w ścianie kołkami metalowymi kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
232 d.3. 1	kal. własna	OSTROŻNE rozebranie kanału z dużą ilością przewodów elektrycznych - obudowy z płyt gipsowych 30x40 cm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
233 d.3. 1	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		(1.46)*0.40+(0.15*0.15)*2	m ²	0.629	
				RAZEM	0.629
234 d.3. 1	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		0.629	m ²	0.629	
				RAZEM	0.629
235 d.3. 1	KNR-W 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych R 30 Krotność = 2	m ²		
		0.629	m ²	0.629	
				RAZEM	0.629
236 d.3. 1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
	korytarz	(2.45-2.10)*1.46	m ²	0.511	
				RAZEM	0.511
237 d.3. 1	KNR 4-01 0709-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otracinowanych lub z dranicami na ścianach	szt.		
		0.511*2	szt.	1.022	
				RAZEM	1.022
238 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
		1.022	m ²	1.022	
				RAZEM	1.022
239 d.3. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		1.022	m ²	1.022	
				RAZEM	1.022
240 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-02	D3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe p.poż EI60 z samozamykaczem o wym. 150x242 cm - pełne - parametry zgodnie z projektem,	m ²		
		1.50*2.42	m ²	3.630	
				RAZEM	3.630
241 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
	sufit	(1.90*2.00)*2	m ²	7.600	
	ściany	(2.80+1.20)*2.45	m ²	9.800	
				RAZEM	17.400
242 d.3. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	sufit	7.60	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
243 d.3. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
244 d.3. 1	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-01	Przegrody ogniowe - kompletny system - dla rur o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
245 d.3. 1	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-02	Przegrody ogniowe - kompletny system - dla rur o śr. zewn. 75 mm	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246	KNR 2-15/ d.3. GEBERIT 1 0317-03	Przegrody ogniowe - kompletny system - dla rur o śr. zewn. 110 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
247	KNR-W 5-10 d.3. 0308-01 1	Malowanie kabla o przekroju żył do 95 mm ²	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
248	KNR-W 5-10 d.3. 0308-02 1	Malowanie kabla o przekroju żył pow. 95 mm ²	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	PIWNICE				0.00
1.1	Korytarz + drzwi do kotłowni				0.00
1.2	Korytarz - klatka schodowa K-2 - bud. wysoki				0.00
1.3	Korytarz - klatka schodowa K-3 - bud. niski				0.00
1.4	Korytarz - klatka schodowa K-1 - bud. niski (wejście główne)				0.00
1.5	Pomieszczenia w.c 1 i 2				0.00
1.6	Pomieszczenia w.c 3				0.00
1.7	Pomieszczenia 026 sala konsumcyjna				0.00
2	PARTER				0.00
2.1	Klatka schodowa K-2 - bud.wysoki (wejście od tyłu)				0.00
2.2	Bud. niski (wejście od szczytu bud.)				0.00
2.3	Bud. niski (wejście główne do budynku.)				0.00
2.4	Korytarz - przy kl. schodowej K-2 - bud. wysoki				0.00
2.5	Pomieszczenie centrali				0.00
3	- I - PIĘTRO				0.00
3.1	Korytarz - przy kl. schodowej K-2 - bud. wysoki				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł